

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SP 23 RYBNIK - NIEWIADOM - REMONT ŁAZIENKI					
1	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		7.00	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 0403-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż ścianek kabinowych systemowych	m ²		
		7*(4.10*2.00)	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400
4	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami - w ściankach kabinowych	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod nowy tynk	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod nowe płytki	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
10	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
11	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
12	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2.10*8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
13	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1.60*2.00	m	3.200	
				RAZEM	3.200
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie sufitu	m ²		
		6.40*4.20	m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.40*4.20	m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m ²		
		2.00*(1.60+5.20+1.10+4.20+1.15+4.30+1.25+1.35)	m ²	40.300	
				RAZEM	40.300
17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		20.15*1.10	m ²	22.165	
				RAZEM	22.165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnica drzwiowa 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
19	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 40.30*0.05	m ³ m ³	2.015	
				RAZEM	2.015
20	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 40.30*0.05	m ³ m ³	2.015	
				RAZEM	2.015
21	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 2.015	m ³ m ³	2.015	
				RAZEM	2.015
22	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu 2.015	m ³ m ³	2.015	
				RAZEM	2.015