

Przedmiar robót

1. Nazwa i adres inwestycji: Rozbiórka starego i montaż nowego ogrodzenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku – ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik
2. Inwestor: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik

l.p.	opis	rozmiary
1	Rozebranie istniejącego ogrodzenia, ław, stóp i fundamentów pod starym odrozdzeniem	14,040 m ³
2	Wywiezienie materiału z rozbiórki do utylizacji wraz z kosztami utylizacji	14,04 m ³
3	Zasypanie fundamentów ziemią (uzupełnienie po rozbiórce)	10,53 m ³
4	<p>Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych, powlekanych proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005, słupki stalowe h = 2,00 m z profilu zamkniętego, ocynkowane, powlekane proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość paneli 2. Wymiary paneli 3. Grubość pręta 4. Rozmiar oczka 5. Ilość słupków 6. Wymiary słupków <p>7. Cokół z gotowych prefabrykatów pod panelem osadzony w gniazdach prefabrykowanych</p>	<p>18 sztuk dł. 2,50 m * wys. 1,23 m 5mm 50 x 200 mm 22 sztuki 60*40 mm, gr. 1,25 mm, wysokość 2m wysokość 25 cm, długość 2,46 m, kolor szary</p>
5	<p>Montaż furtki, konstrukcja z profili zamkniętych z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, powlekanych proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005, z klamką, zamykana na klucz, wraz ze słupkami stalowymi z profili zamkniętych ocynkowanych, powlekanych proszkowo – kolor RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montowane na słupach z ogrodzenia 2. Wymiary słupków 	<p>1m (szerokość)x 1,50m (wysokość)</p> <p>60*40 mm, gr. 1,25 mm, wysokość 2 m</p>
6	<p>Montaż bramy przesuwnej ręcznie, zamykanej na klucz, osadzonej na fundamencie betonowym wraz z słupkami (konstrukcja bramy, kolor jak dla furtki):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Długość bramy 2. Wysokość bramy 3. Fundament betonowy 4. Ilość słupków 	<p>4,5 m 1,5 m 1,80m x 0,50m x 1m 2</p>
7	Plantowanie terenu po robotach	78,00 m ²

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Kolor : RAL 6005 lub RAL7016 lub RAL9005
3. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. UWAGA: WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ, a bieżących uzgodnień dokonywać z Anną Byczek