

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 23 - Wymiana parkietu po zalaniu, roboty malarskie, rozbiórka sciany działowej  
ADRES INWESTYCJI: 44-273 Rybnik, ul.Sportowa 52  
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 23  
ADRES INWESTORA: 44-273 Rybnik, ul.Sportowa 52

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ: inż. Michał Wąchała

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA PARKIETU NA PARKIET</b>			
1 d.1	kalk. indyw.	Usunięcie z sali wyposażenia, ponowne wniesienie i montaż	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2 d.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		9,28 * 5,86	m2	54,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,38</b>
3 d.1	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłoża pod parkietem	m2		
		5,86 * 2,0	m2	11,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,72</b>
4 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5 d.1	KNR 9-29 0103-05 +analiza indyw.	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z rozbiórka instalacji elektrycznej	m2		
		5,81 * 3,43 - 0,80 * 2,0	m2	18,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,33</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km + koszt składowania	m3		
		poz.2 * 0,025 + poz.3 * 0,05 + poz.5 * 0,15	m3	4,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,70</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.6	m3	4,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,70</b>
8 d.1	KNR 19-01 0933-01 +kalk. indyw.	Szlifowanie desek pod parkiet	m2		
		poz.9	m2	54,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,38</b>
9 d.1	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek - parkiet bukowy - z listwami	m2		
		poz.2	m2	54,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,38</b>
10 d.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje - podkład wyrównawczo-wygluszeniowy	m2		
		poz.2	m2	54,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,38</b>
11 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietu	m2		
		poz.9	m2	54,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,38</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach - naprawa tynku po demontaż ścianki	m2		
		3,43 * 0,50 * 2	m2	3,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,43</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe - naprawa ścian po demontażu ścianki	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,43 * 0,50 * 2$	m2	3,43	
				RAZEM	<b>3,43</b>
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$9,28 * 5,86$	m2	54,38	
		$3,43 * (9,28 * 2 + 5,86 * 2) - 1,0 * 2,0$	m2	101,86	
				RAZEM	<b>156,24</b>
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitu	m2		
		$9,28 * 5,86$	m2	54,38	
				RAZEM	<b>54,38</b>
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian	m2		
		$3,43 * (9,28 * 2 + 5,86 * 2) - 1,0 * 2,0$	m2	101,86	
				RAZEM	<b>101,86</b>